

質 問 事 項 ( 1 / 2 )		
仕 様 書 項目(番号等)	質問内容	回 答
1. 設 計 書	コンクリートガラ運搬・コンクリートガラ処分・支保工の単位標記の不整合について	<p>コンクリートガラ運搬・コンクリートガラ処分・支保工の単位標記について下記のとおり修正いたします。なお、修正は単位標記のみで数量は変更ありません。</p> <p>○P4・P5・P6 コンクリートガラ運搬 及びコンクリートガラ処分 (誤) 掛<math>m^2</math> → (正) <math>m^3</math></p> <p>○P16 第9号代価表 支保工(海上側) (誤) 掛<math>m^2</math> → (正) <math>m</math></p> <p>○P17 第10号代価表コンクリートガラ運搬 (誤) 日 → (正) <math>m^3</math></p> <p>7月13日回答と同時に修正した設計書に差し替えを行います。</p>
2. 設 計 書	生コンクリートの市場単価が令和5年4月から変更となっていますが、設計書は新単価を採用しているのでしょうか。 旧単価の場合は設計変更の対象になるのでしょうか。	本設計書の単価適用年月日は、令和5年5月1日となっています。
3. 設 計 書	設計書には止水板の記載はありませんが、既設上部工の目地部には止水板が設置されていますが必要でしょうか。 必要な場合は設計変更の対象になるのでしょうか。	設計書のとおり、止水板の設置は考えていません。
4. 図面	仮設道路幅の幅員は5mを確保するには除草、鋤取り等が必要になりますが、設計変更の対象になるのでしょうか。 除草で発生した刈草の処分はどうするのでしょうか。	仮設道路設置箇所の除草等の費用については、共通仮設費率に含まれています。 また、ブルドーザによる不陸均しの際に発生する草等を含めて、泉大津沖埋立処分場内、現場付近地での集積を考えています。

件 名 泉大津沖埋立処分場廃棄物埋立護岸嵩上工事

質 問 事 項 ( 2 / 2 )		
仕 様 書 項目(番号等)	質問内容	回 答
5. 図面	仮設道路を設置するにあたってミキサ一車の離合場所及び転回場所を設置した場合は、設計変更の対象になるのでしょうか。	本設計書で計上している面積での仮設道路の施工を考えています。離合場所、展開場所が必要な場合は、協議により、部分的に仮設道路の幅員の増減を行うことにより対応することを想定していますが、必要な場合には変更協議の対象とします
6. 図面	既設上部工の法線がずれていますが、既設に合せての施工と考えて良いのでしょうか。	標準断面図のとおり、現状のままの既設上部工への嵩上です。
7. 入札公告 2 頁 (2) 入札参加の申請等	入札の際に内訳書の提出は不要なのでしょうか。また、入札参加誓約書等は落札候補者のみ後日提出となるのでしょうか	内訳書は不要です。 入札参加誓約書は、落札候補者のみ、後日ではなく、入札後直ちにご提出いただきます。
8. 設計書	諸経費計算における工種区分、施工地域区分、4週8休補正及び、現場環境改善費の有無をご教示ください。	工種区分：港湾工事 構造物工事 施工地域：国際拠点港湾 4週8休補正：なし 現場環境改善費：計上なし
9. 設計書	標識等撤去・設置について 代価表12号の標識等撤去・設置の歩掛出典元をご教示ください。	港湾請負工事積算基準、本体工、陸上のブロック据付の歩掛を準用しています。 1基の撤去・再設置を1日で実施することとしています。
10. 設計書	積算について 本工事の単価適用日・経費条件をご教示ください。	質問 2、8 の回答を参照してください。